



ISO 14001:2015

**CÔNG TY TNHH TUẤN ĐẠT**  
Địa chỉ: Thửa đất số 68, Tờ bản đồ 41, Ấp An Sơn,  
Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Bình Dương  
MST: 3700754784

## BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG TÀI SẢN THANH LÝ

STT	Hạng mục tài sản	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Cung cấp & lắp dựng tôn mái mạ màu dày 0,45mm cán sóng Kliplock TVP (hoặc tương đương)	m <sup>2</sup>	5.877,25	
	Tôn dày 0,45mm = 0,00045m	Kg	20.761	
2	Lợp tấm cách nhiệt túi khí 2 mặt nhôm P2 Cát Tường	m <sup>2</sup>	5.877,25	
3	Cung cấp & lắp dựng tôn vách 9 sóng dày 0,43mm	m <sup>2</sup>	802,00	
	Tôn dày 0,43mm = 0,00043m	Kg	2.707,15	
4	Cung cấp & lắp dựng tôn sáng Tân Kim Phụng	m <sup>2</sup>	146	
	Tôn dày 0,43mm = 0,00043m	Kg	491,47	
5	Cung cấp & lắp dựng lam tole	m <sup>2</sup>	57,60	
	Tôn dày 0,43mm = 0,00043m	Kg	194,429	
6	Cung cấp & lắp dựng xà gồ Z200x62x68x20x1,5 mạ kẽm	kg	27.236,12	
7	Cung cấp & lắp dựng máng xối tole khổ 1m dày 0,5mm dọc theo 2 bên nhà xưởng	m	200	
	Dày 0,5mm = 0,0005m	Kg	785	
8	Cung cấp & lắp dựng ống thoát nước mái d114 dày 3,2mm	m	210	
9	Cung cấp & lắp dựng diềm chỉ cho toàn bộ công trình	m	706,66	
10	Cung cấp & lắp dựng vít kèo thép	kg	55.830,10	
11	Cung cấp & lắp dựng cột thép	kg	5.371,34	

12	Sơn cấu kiện thép	m <sup>2</sup>	2.189,23	
13	Cung cấp & lắp dựng cáp giằng			
13.1	Cáp giằng mái d12mm	kg	485,08	
13.2	Cáp giằng vách d16mm	m	350,96	
	<i>d16mm = 0,016m (1m sắt d16mm = 1,58kg)</i>	kg	555	
14	Xây tường bao 200mm	m <sup>3</sup>	184,20	
15	Trát tường vữa tô Mác 75	m <sup>2</sup>	2.022	
16	Bả tường	m <sup>2</sup>	2.022	
17	Sơn trường trong nhà	m <sup>2</sup>	1.011	
18	Sơn trường ngoài nhà	m <sup>2</sup>	1.011	
19	Cung cấp & lắp dựng cửa			
19.1	Cửa sắt 2 cánh trượt (khung sắt hộp 40x40x1,2mm + pano tole 2 mặt dày 1mm, ray sắt trượt)	m <sup>2</sup>	180,0	
	mặt dày 1mm=0,001m	kg	1.413	
19.2	Cửa sắt thoát hiểm	m <sup>2</sup>	4,80	
	dày 1mm=0,001m	kg	37,68	
20	Bê tông cột	m <sup>3</sup>	11,20	
21	Cốt thép cột	kg	1.241,80	
22	Bê tông giằng tường	m <sup>3</sup>	6,840	
23	Cốt thép giằng tường	kg	604,55	
24	Đục cổ cột, thay bulong neo chân cột và đổ bê tông gia cố lại cổ cột	cột	38	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>117.714</b>	

Bình Dương, Ngày 20 tháng 05 năm 2022

Phó Giám Đốc  
  
Trần Minh Ngọc Vũ